

PROVIZORISKIE TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.8-000-26**„Objektu, kurus paredzēts izbūvēt uz zemesgabala ar kadastra numuru 05000211017,
Nometņu ielā 103, Daugavpilī pieslēgšana centralizētajai siltumapgādei”**

1. Projektēšanas objektiem pieņemt sekojošus siltumnesējus: apkurei, karstā ūdens apgādei – karstu ūdeni.
2. Siltuma avots: Lokālā katlumāja „Ruģēli” (LK5), Gaismas ielā 18, Daugavpilī, T= 110-65°C ar nogriezumumu pie 95°C
3. Projektēšanas objekta savienošanas punkts:
 - 3.1. Tuvākais nekustamais punkts siltumtīkla posmā (2d139/225) dzīvojamai mājai Graftio ielā 31, Daugavpilī.
4. Ūdens tīklu orientējošais dinamiskais spiediens pieslēgšanas vietā:
 - 4.1. Turpgaitas caurulvadā: 5.0 bar; atgaitas caurulvadā: 3.0 bar
5. Pasūtītājam ir pienākumi:
 - 5.1. Katrai ēkai aprēķināt siltumapgādei patērēto siltuma enerģiju stundā.
 - 5.2. Katrai ēkai, siltumtrases ievadā ēkā, pie ēkas ārsienas paredzēt moderna siltummezgla ierīkošanu. Siltuma mezglā paredzēt: spiediena krituma regulatoru, siltummaiņus, siltumapgādes sistēmas automatizāciju, kontroles mēraparātus.
 - 5.3. Siltumapgādes sistēmām paredzēt neatkarīgo pieslēgšanas shēmu.
 - 5.4. Katrai ēkai paredzēt siltumenerģijas skaitītāja izvēli (ar M-BUS moduļiem) un uzstādīšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 - 5.5. Siltummezglos, siltumtrases ievadā paredzēt atslēdzošo lodveidā armatūru ($P_n \geq 25$ bar).
 - 5.6. Siltummezglu telpās paredzēt ventilāciju un kanalizāciju.
 - 5.7. Ieprojektēt un izbūvēt siltumtrasi no savienošanas punkta līdz siltummezgliem. Siltumtrases likšanu izpildīt ar bezkanāla metodi, izmantojot iepriekš izolētus II izolācijas tipa caurulvadus. Siltumtīklu cauruļu diametru pieņemt aprēķinot esošo un perspektīvo slodzi. Aprēķināt siltumtrases zudumus. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem un zemes robežu iecirkņiem.
 - 5.8. Siltumtrases iegriešanas vietās paredzēt atslēdzošo armatūru un armatūru noliešanai vai atgaisošanai. Paredzēt visai armatūrai $P_n \geq 25$ bar.
 - 5.9. Projektējamo tīklu un siltumtīklu šķērsošanu un satuvināšanu izpildīt atbilstoši LR spēkā esošiem normatīviem aktiem. Nepieciešamības gadījumā, projektā paredzēt šķērsojumu mezglus ar siltumtīkliem (vertikāli griezumi) un iepriekš saskaņot ar SIA „Daugavpils siltumtīkli”.
 - 5.10. Siltumtrases likšanas projektu saskaņot ar zemes īpašniekiem un ar visām ieinteresētajām organizācijām un pilsētas dienestiem. Projektu sasaistīt ar esošajiem projektiem un visiem projektiem, kuri atrodas izstrādāšanā.
 - 5.11. Paredzēt pasākumus saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums”.
 - 5.12. Siltummezglu un siltumtrases projektēšanu un montāžas darbus izpildīt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 - 5.13. Projektu saskaņot ar SIA „Daugavpils siltumtīkli” un digitālā veidā (dwg. formātā), iesniegt SIA „Daugavpils siltumtīkli” kontrolei.
 - 5.14. Pirms rakšanas darbu sākuma saņemt SIA „Daugavpils siltumtīkli” rakšanas atļauju. Pēc celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas pieaicināt SIA „Daugavpils siltumtīkli” pārstāvi darbu pieņemšanai.
 - 5.15. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2028.gada 27. jūlijam.

Ar cieņu,
Valdes locekle

O.Duškeviča

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Glabāšanas termiņš: līdz nomaīnai