Tukuma ūdens

Reģ.Nr. LV49203000859, Pasta iela 29, Tukums, LV-3101
Tālr. 63107075, e-pasts: info@tukumaudens.lv
AS "Swedbank", Konta Nr.: LV22 HABA 0551 0284 9831 8 Kods: HABALV22
AS "SEB banka", Konta Nr.: LV83 UNLA 0050 0154 6707 4 Kods: UNLALV2X

Tukuma novada pašvaldība
pasts@tukums.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.2026/87

Ūdensvada, kanalizācijas un lietus kanalizācijas pieslēguma izbūvei Smilšu ielā 54, Tukumā

Izstrādājot projektu ņemt vērā sekojošas tīklu pieslēgumu lietas:

1. Lai nodrošinātu sadzīves un ugunsdzēsības patēriņu un, lai nodrošinātu tīklu apkalpošanu, neapbūvēt esošos ūdensvada, kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklus, kas atrodas Smilšu iela 54 īpašumā, ievērojot aizsargjoslas un aprobežojumus tajās. Pieslēgumus objektam paredzēt (skatīt plānu pielikumā);
    1.1. Projektēto ūdensvadu pieslēgt pie esošā ūdensvada DCI DN150mm īpašumā pie īpašuma un Smilšu ielas robežas, esošā ūdensvada novietojumu precizēt dabā;
    1.2. Kanalizāciju pieslēgt pie esošās akas īpašumā;
    1.3. Lietus kanalizācijai izmantot zaļos risinājumus, pārplūdi iespējams pieslēgt pie esošā grāvja īpašuma teritorijā;
2. Ūdensvadam projektā paredzēt:
    2.1. Ūdensvadu paredzēt no PE caurulēm PN10, diametrs pēc aprēķina;
    2.2. Ūdensvada pievienojumu vietā izbūvēt noslēgaizbīdni ar pagarinātu kātu un kapi;
    2.3. Esošās ūdensvada akas regulēt un atstāt seguma līmenī;
    2.4. Komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt ēkas tehniskajā telpā, horizontāli. SIA "Tukuma ūdens" veiks komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu un plombēšanu;
    2.5. Ārējai ugunsdzēsībai tuvākais hidrants - UH-34 – Smilšu iela 46A- ugunsdzēsības hidrants akā, darba kārtībā, spiediens ūdensvadā 5 bāri, atverot hidrantu spiediens 2,4 bāri, caurplūde 20l/s, cilpveida ūdensvads.
3. Kanalizāciju projektā paredzēt:

3.1. Projektēto ēku pieslēgumus projektēt no PP, monolītsienu caurulēm, SN8, diametrs pēc aprēķina, skatakas paredzēt no PP materiāla OD600mm. Akas, kas dziļākas par 2,5m paredzēt no PP OD1000mm skatakām;

3.2. Esošās lietus un kanalizācijas akas regulēt un atstāt seguma līmenī;

3.3. Lietus kanalizāciju un drenāžu aizliegts pieslēgt pie sadzīves kanalizācijas;

4. Lietus kanalizācijai:

4.1. Lietus kanalizācijai paredzēt infiltrācijas risinājumus īpašuma teritorijā – infiltrācijas risinājumi, lietus dārzi, ievalkas. Grāvim, kas šķērso objekta teritoriju drīkst pieslēgt tikai pārplūdes izvadus pēc infiltrācijas risinājumiem. Infiltrācijas risinājumus (kasešu laukus), kuriem nepieciešama apkalpošana, paredzēt zem stāvlaukumiem vietās, kur var piekļūt ar apkalpojošo transportu;

4.2. Lietus kanalizāciju paredzēt no PP caurulēm ar diametru pēc aprēķina, gūlijas paredzēt no plastmasas materiāliem – OD560/500mm, komplektā ar četrkantīgu čuguna rāmi un taisnstūrveida čuguna resti ar eņģēm. Skatakas līdz 2,5m dziļumam paredzēt no plastmasas - OD560/500mm, dziļākas no PP, OD1000mm;

5. Izpildot projektēšanas un būvniecības darbus ievērot spēkā esošos Latvijas Būvnormatīvu un noteikumu prasības;

6. Pirms projekta saskaņošanas BISā, nosūtīt izskatīt uz e-pastu zanda@tukumaudens.lv

7. Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus.

8. Pielikumā skatīt shēmu ar tīklu pieslēgumu vietām.

2026. gada 23.septembrī
SIA „Tukuma ūdens” inženiere Z.Valaine