LATVIJAS VALSTS
RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
Reģ. nr. 40003011203

Zemitāna iela 9 k-3,
Rīga, Latvija, LV-1012
www.lvrtc.lv

Tālrunis: 67108704
E-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

12.10.2026. Nr. 40TD.05-02/01/22/BA-67539
Uz 08.10.2026. Nr. 4/2-8/7057

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
e-pasts: Marina.Bistrova@vni.lv

Par tehniskajiem noteikumiem

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk - LVRTC) izskatīja Jūsu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu PPP mājokļu programmas 1.lotei (Cēsis), zemesgabalam Loka ielā 9 un Loka ielā 11 ar kadastra apzīmējumu 42010020008 un 42010020006 (turpmāk - Objekts).

Jūsu iesniegumā norādītajā projektā paredzētajā būvniecības darbu teritorijā un tās tuvumā, Cēsu novadā, Cēsīs, gar Birzes ielu, ir izbūvēta LVRTC platjoslas elektronisko sakaru tīkla (turpmāk - EST) infrastruktūra - kabeļu kanalizācijas caurules un tajās ieguldītie optisko šķiedru kabeļi (turpmāk - Trase).

Tādēļ Objekta būvprojekta izstrādei, kā arī būvdarbu veikšanai šajā objektā LVRTC izvirza sekojošus tehniskos noteikumus:

1. Jāsaglabā un jāaizsargā no bojājumiem LVRTC Trase, kā arī jānodrošina sakaru kabeļu un EST pakalpojumu nepārtraukta darbība.

2. Būvdarbu veikšanai Objektā ir jāizstrādā būvprojekts, kurā nepieciešams veikt projektējamo objektu un esošo inženiertīklu piesaisti uz aktualizēta un ar LVRTC iepriekš saskaņota apakšzemes komunikāciju topogrāfiskā plāna (ne vecāka par 1 gadu) LKS-92 koordinātu sistēmā vai uz citas projektēšanai derīgas pamatnes, atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām, un pamatojoties uz LVRTC un citu inženiertīklu un dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

3. Ja ir nepieciešama LVRTC Trases vai kāda tās elementa pārvietošana, būvprojektā ir jāparedz jaunas kabeļu kanalizācijas posma vai pārvietojamā LVRTC Trases elementa izbūve. Konkrētais būvprojektā iekļaujamais risinājums ir jāsaskaņo ar LVRTC būvprojekta izstrādes laikā, paredzot nepārtrauktu sakaru darbības nodrošināšanu.

4. Esošo LVRTC kabeļu pārvietošanu un pārslēgšanu, ja tā būs nepieciešama, veiks LVRTC darbinieki pēc iepriekš saskaņotas tāmes un pēc Vienošanās noslēgšanas ar Pasūtītāju.

5. Ja objektā nepieciešams ierīkot elektronisko sakaru infrastruktūru, kas nodrošinātu jebkura elektronisko sakaru operatora pakalpojumu sniegšanas iespējas Objektā (Loka ielā 9 un Loka ielā 11, Cēsīs), būvprojektā jāparedz LVRTC kabeļu kanalizācijas tīkla pievadu izbūve no esošās LVRTC sakaru kabeļu kanalizācijas trases līdz Objektam optisko kabeļu ieguldīšanai.

6. Konkrētās kabeļu kanalizācijas pievadu trases un to pieslēgums esošai LVRTC kabeļu kanalizācijai jāsaskaņo ar LVRTC būvprojekta izstrādes laikā.

7. Būvprojektā jānorāda visi raksturīgie griezumi Trases aizsargjoslā, tai skaitā garengriezumi un šķērsprofili ar attālumiem starp Trasi un jaunbūvējamo Objektu.

8. Objekta būvprojekts jāsaskaņo ar LVRTC. Plašāka informācija par projektu saskaņošanas kārtību atrodama LVRTC interneta mājas lapā:
https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/uznemumiem/saskanojumi/dokumentacijas_saskanosana/ .

9. Būvdarbus veikt atbilstoši būvvaldē akceptētam būvprojektam, kas izstrādāts atbilstoši saņemto tehnisko noteikumu prasībām, un saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un normatīvajiem dokumentiem.

10. Pirms būvdarbu sākšanas objektā jāsaņem LVRTC rakšanas darbu atļauja. Pieteikums darbu atļaujas saņemšanai jāsagatavo, aizpildot LVRTC interneta mājas lapā lejupielādējamo pieteikuma formu:
https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/uznemumiem/saskanojumi/darbu_atlaujas_izsniegsana/ .

11. Informēt LVRTC Tīkla vadības daļu pa e-pastu: info@lvrtc.lv (papildus informāciju var nodot pa tālr. 67029540) ne mazāk kā 3 darba dienas pirms plānoto darbu uzsākšanas Objektā LVRTC EST trašu aizsargjoslā, kā arī saņemt saskaņojumu un vienoties par Trases precizēšanu dabā, ja tāda ir nepieciešama. Darbu uzsākšana objektā iespējama tikai pēc LVRTC saskaņojuma saņemšanas un Trases precizēšanas dabā.

12. Veicot būvdarbus blakus jau izbūvētai LVRTC EST infrastruktūrai vai tās tuvumā, jāsaglabā un jāaizsargā no bojājumiem esošā LVRTC EST infrastruktūra un jānodrošina EST pakalpojumu darbības nepārtrauktība.

13. Rakšanas darbus LVRTC EST infrastruktūras aizsargjoslās veikt bez mehānismu pielietošanas, grunts blīvēšanas darbus veikt bez vibrofunkcijas. Celmus un krūmus LVRTC EST infrastruktūras aizsargjoslā raut aizliegts, tos atļauts tikai frēzēt. Informējam, ka LVRTC trases bojājumu gadījumā jāsedz radītie zaudējumi, kas ietver klientiem samaksātās soda naudas.

14. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsaņem LVRTC atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. Atzinuma saņemšanai LVRTC jāiesniedz izpilddokumentācija, kas ietver digitālo izpildmērījumu dgn vai dwg formātā, tai skaitā izpildmērījums tiem izbūves darbu posmiem, kuros darbi veikti LVRTC EST infrastruktūras aizsargjoslās.

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Telekomunikāciju tīklu inženieris Iveta Sudmale
Saskaņā ar 29.12.2025. pilnvaru Nr. 01-06-01/2025/155

Sudmale 28355625
iveta.sudmale@lvrtc.lv