HORTUS SA

KOKAUGU DENDROLOĢISKA IZPĒTE

Mežrozīšu iela 39, Mežrozīšu iela 41, un Mežrozīšu iela 45, Rīgā.

Kadastra apz. 01000970042, 01000970514, 01000970530

Rīga, 2026

SIA Hortus 5A

Reģ. Nr. LV40103565279
Katrīnas dambis 20a-4, Rīga LV 1045
Banka AS SEB BankaUNLALV2X
Konta Nr.LV90UNLA0050019170796

PROFESIONĀLAS RŪPES PAR KOKIEM

t. 29977795 info@hortus5a.lv www.hortus5a.lv

Rīga, 2026. gada 4. oktobrī.

VISPĀRĒJS KOKAUGU NOVĒRTĒJUMS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI.

Kokaugu dendroloģiskā izpēte veikta 2026. gada oktobrī. Kopā novērtēti četrdesmit viens koks. Kokaugu inventarizācija atspoguļota plānā un tabulās. Koku fiziskais stāvoklis novērtēts pēc 10 baļļu sistēmas, nosakot kokaugu vitalitāti, vecumposmu un piešķirot noteiktu krāsu (sk. koku vērtēšanas kritēriji), un apskatāms koku novērtējuma tabulā. Koku augstuma un vainagu platumu mērīšanai izmantots tālummērs Leica Disto D510. Kokaugu inventarizācija veikta kokiem esot lapotā stāvoklī. Laika apstākļi apmācies, lēns vējš, gaisa temperatūra +5°C.

Papildus izstrādāti ieteikumi koku saglabāšanai un aizsardzībai projektēšanas un būvdarbu veikšanas laikā teritorijā.

Veicot kokaugu novērtējumu, secināts:

1. Teritorijā pavisam aug septiņi dažādi koku taksoni, no tiem lielā pārsvarā Berlīnes papele (*Populus x berolinensis*) 19 gab., Kanādas papele (*Populs x canadensis*) 6 gab., ošlapu kļava (*Acer negundo*) 7 gab., parastā kļava (*Acer platanoides*) 5 gab., āra bērzs (Betula pendula) 2 gab., un pa vienam blīgzna (*Salix caprea*), parastā apse (*Populus tremula*).

2. Saskaņā ar LR 16.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2. pielikumā „Aizsargājamie koki – vietējo un svešzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)" un Rīgas domes 09.06.2015 saistošajiem noteikumiem Nr.154 "Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības noteikumi" 1. pielikumu **neviens no teritorijā augošajiem kokiem nav vietējas vai valsts nozīmes dižkoks.**

3. Teritorijā augošie koki dažāda vecuma no pa visam jauniem, strauji augošiem kokiem, līdz pieaugušiem, savas maksimālās dimensijas sasniegušiem kokiem. Teritorijā lielākais īpatsvars koku ir Berlīnes papeles, kas kā suga ir raksturīgi kā lielu dimensiju koki, bet īsmūžīgi.

4. Teritorijā dažādās vietās ir iesējušas ošlapu kļavas un tā ir kokaugu suga ar intensīvu izplatību un īsu dzīves ilgumu. Tā ir atzīta par invazīvu sugu un ir iekļauta Eiropas Invazīvo svešzemju sugu tīkla NOBANIS (European Network on Invasive Alien Species) informācijas avotos. Arī Dabas aizsardzības pārvaldes publicētajās invazīvo augu sugu faktu lapās *Acer negundo* ir norādīta kā invazīva suga Latvijā. Koks vērtējams kā nevērtīgs un nozāģējams

5. Koki kurus pie nepieciešamības var likvidēt, plānā iekrāsoti ar pelēku krāsu un sastāda 100% no visiem inventarizētajiem kokiem.

Lēmumu pieņemšanā par koku saglabāšanu, vai nozāģēšanu jāņem vērā kokauga vispārējais novērtējums īpašu vērību pievēršot koka fiziskā stāvokļa novērtējumam.

SIA Hortus 5A

Reģ. Nr. LV40103565279
Katrīnas dambis 20a-4, Rīga LV 1045
Banka AS SEB BankaUNLALV2X
Konta Nr.LV90UNLA0050019170796

PROFESIONĀLAS RŪPES PAR KOKIEM

t. 29977795 info@hortus5a.lv www.hortus5a.lv

Rekomendācijas koku aizsardzībai būvniecības laikā.

Būvdarbu laikā teritorijā nepieciešama uzraudzība pie jebkuriem darbiem, kas saistīti ar rakšanu, vai augsnes pārvietošanu koku sakņu zonā, t.i gājēju celiņu, laipu, apstādījumu ierīkošanas, apgaismes ķermeņu uzstādīšanas, kabeļu ievietošanas.

Pirms darbu uzsākšanas pieaicināt koku kopšanas speciālistu, kas izstāsta koku aizsardzības pasākumu nozīmīgumu koku turpmākajai augšanai, izstrādā koku monitoringa programmu veic koku aizsardzības darbus.

Īpaši aizsargājami ir saglabājamo koku stumbri un saknes. Lai samazinātu stumbra bojājumus, pirms būvniecības darbu uzsākšanas kokam, kam paredzēti vainaga projekcijas zonā grunts rakšanas darbi vai gājēju un transporta kustība būvniecības laikā nepieciešams nodrošināt:

1. Koku stumbru aizsardzība
   1.1. Saglabājamo koku stumbri jāiežogo ar vismaz 2 m augstiem un 25 mm bieziem dēļu vairogiem, lai būvniecības laikā nebojātu stumbru mizu.
   1.2. Uzstādot vairogus jāievēro sekojoša darbu secība:
      1.2.1. vispirms ap kokiem spirālveidā novieto gofrēto meliorācijas cauruli (diametrs 60-80 mm) vai analogu. Tādā veidā nodrošinot sitiena amortizāciju;
      1.2.2. pēc tam cauruli pa perimetru nosedz ar atbilstoša izmēra dēļiem vai analogu materiālu.
   1.3. Koku stumbrus aizliegts apbērt ar zemi. Būvniecības dēļ augstuma atzīmes vertikālās izmaiņas salīdzinājumā ar esošo nedrīkst pārsniegt 10 cm. Ja augstuma izmaiņas ir lielākas par 10 cm, būvprojektā jāizdara izmaiņas paredzot īpašus pasākumus (palisādes vai iedobes izbūvi u. taml), kas nodrošinātu koka augstpējas saglabāšanu.
   1.4. Nodrošināt saglabājamo koku aizsardzības pasākumu ievērošanu būvniecības laikā, tai skaitā kolektīvos un individuālos koku (sakņu, stumbru un vainaga) saglabāšanas tehniskos risinājumus un kopšanas darbus, kas sekmēs to vitalitātes saglabāšanos pēc būvniecības.

2. Koku sakņu aizsardzība
   2.1. Pirms būvniecības darbiem visiem kokiem nodrošināt koku sakņu aizsardzību uzstādot koka žogu minimālajā sakņu aizsargzonā. Lai pasargātu sakņu sistēmu no smagās tehnikas radītajiem bojājumiem nepieciešams izveidot drenējošas smilts spilvenu ar betona, vai metāla vairogiem.
   2.2. Veicot rakšanas darbus koku sakņu aizsardzības zonā – 3 līdz 6m attālumā no koku stumbriem, bet ne tuvāk kā 3m, tad vietās, kur sakņu diametrs pārsniedz 1cm, rakšanas darbus veic ar lāpstu. Ja sakņu diametrs nepārsniedz 1cm, rakšanas darbus var veikt ar mazgabarīta traktortehniku. Atraktās saknes nozāģē ar rokas zāģīti un uzreiz piesedz. Sausā laikā atsegtās saknes nepieciešams mitrināt.
   2.3. Ja būvdarbu dēļ koku saknes jāsaīsina tuvāk par 3m no stumbra, jāpārliecinās, vai koks ir stabils un nedraud izgāzties apcirsto sakņu dēļ, ja nepieciešams jāparedz papildus sakņu nostiprināšanas pasākumi (sakņa komola enkurošana).
   2.4. Komunikācijas, saglabājamo koku sakņu zonā, iegulda nepārcērtot koku saknes, kas resnākas par 1 cm, vai ar caurduršanas metodi.
   2.5. Koku sakņu zonā aizliegts kraut un uzglabāt būvmateriālus, būgružus, braukt ar tehniku.
   2.6. Lai kompensētu rakšanas darbu rezultātā radīto sakņu zudumu un nodrošinātu sakņu sistēmas atjaunošanos, kokiem nepieciešama augsnes ielabošana ar kompostu, ko iepilda

ap saknēm izraktajā tranšejā. (Atraktās saknes apber ar minerālvielām un bioloģiski aktīvām vielām bagātu augsni).

3. Koku vainagu kopšana:
   3.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas, lai izvairītos no zaru aplaušanas, saglabājamajiem kokiem nepieciešama zaru apzāģēšana vai zaru liekšana, atsiešana.
   3.2. Ja būvdarbu (rakšanas darbu) dēļ paredzēta būtiska sakņu apjoma samazināšana, iepriekš veicama vainaga apjoma samazināšana, apzāģēšana.
   3.3. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic koku vainagu kopšana (izzāģējot aizlauztos, bojātos un kalstošos zarus).

4. Būvniecības darbus veikt, saudzējot saglabājamo koku sakņu sistēmas - izvairoties no augsnes sablīvēšanas un sakņu mehāniskas bojāšanas.
5. Būvniecības un labiekārtošanas darbu laikā nav piejaujama augsnes līmeņa paaugstināšana. Šādu lēmumu pieņemt tikai konsultējoties ar sertificētu arboristu, respektējot koka sugas augšanas īpatnības un apstākļus.
6. Vietās, kur gājēju/transporta kustība notiek koku sakņu zonā un var radīt sakņu bojājumus, vēlams ierīkot laipas.
7. **Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem būvdarbu laikā jānodrošina sertificēti arborista pakalpojumi, ievērojot visas šajā atzinumā ietvertās norādes attiecībā pret kokiem, jo koku dzīvotspējas saglabāšana tieši atkarīga no būvdarbu kvalitātes**

Koku kopšanas, izpētes darbus un aizsardzības pasākumu realizēšanu būvniecības laikā par būvuzņēmēja līdzekļiem uzticēt sertificētiem vai diplomētiem kokkopjiem – arboristiem ar vismaz trīs gadu pieredzi!

Tā pienākumi ir:
- konstatēt pārkāpumus vai izmaiņas aizsardzības pasākumu ievērošanā;
- brīdināt pasūtītāju par jebkāda veida izmaiņām vai pārkāpumiem, kas skar koku aizsardzību;
- uzņemties pilnu atbildību pār koku aizsardzības pasākumu ievērošanu un izpildāmo darbu kvalitāti.

European Arbocultural Concil (EAC)
sertificēts arborists (sertifikāta ID: 005792)*
Latvijas kokkopju arboristu biedrības _____ A.Albrante
sertificēts koku vērtētājs (sertifikāta Nr.4/2024)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Koku fiziskais stāvoklis laika gaitā mainās, atkārtota koku fiziskā stāvokļa novērtēšana nepieciešama, ja iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi: Vēja ātrums brāzmās virs 17,2 m/s, lokāla virpuļvētra, ekstrēms apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās koka vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīgs augsnes mitrums, mehāniski vai ķīmiski sakņu sistēmas bojājumi, stumbra vai vainaga bojājumi. Kokkopis arborists neatbild par koka izraisītiem bojājumiem, ja to iemesls ir slēpti koka bojājumi, ko nav iespējams objektīvi noteikt, veicot koku vizuālo apskati, kā arī gadījumos, ja netiek ievēroti noteiktie koku kopšanas pasākumi, iestājas apstākļi, kad nepieciešams atkārtoti veikt koku fiziskā stāvokļa novērtējumu. Novērtējumu uzticēt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem.

KOKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI DENDROLOĢISKĀS IZPĒTES TEBULĀ

Vecumposma vērtējuma kritēriji

vecumposms	paskaidrojums	vitalitāte
V1	jauns koks, vainags strauji aug uz augšu	augsta
		vidēja
		zema
V2	koks gan un augšu, gan platumā, sasniedzis reproduktīvo vecumu	augsta
		vidēja
		zema
V3	koks ir sasniedzis vismaz pusi no saviem maksimālajiem izmēriem, vidējs- liels pieaugums, stumbram veidojas kreve	augsta
		vidēja
		zema
V4	koks sasniedzis savus maksimālos izmērus	augsta
		vidēja
		zema
V5	koks ir atmiršanas stadijā, veidojas sekundārais vainags	augsta
		vidēja
		zema
V6	koks zaudējis pamatvainagu, spēcīgi attīstījies sekundārais vainags	augsta
		vidēja
		zema
V7	Beigts	nav





Pieņemtie apzīmējumi

apzīmējums	paskaidrojums
	koks ir valsts nozīmes dižkoks (MK 16.03.10 Nr.264)
	Koks ir vietējas nozīmes dižkoks
	potenciāls valsts nozīmes dižkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs
	koks ir dendroloģisks retums
	kokam ir ekoloģiska vērtība
K	kokam ir kultūrvēsturiska vērtība

koka fiziskā stāvokļa novērtējums

vērtējums	paskaidrojums
10	izcils
9	gandrīz izcils
8	ļoti labs
7	labs
6	gandrīz labs
5	ar problēmu
4	bojāts
3	stipri bojāts
2	gandrīz beigts
1	100% zaudējis augtspēju
0	koka vairs nav, saglabājies celms

koka vispārējais novērtējums

krāsa plānā	paskaidrojums
	izcils
	ļoti vērtīgs
	vērtīgs
	mazvērtīgs
	nevērtīgs

Kopšanas darbu prioritāte

VĒRTĒJUMS	A!	A	B	C	D
PASKAIDROJUMS	JĀSAKOPJ NEKAVĒJOTIES	NOTEIKTI JĀSAKOPJ 1 - 6 mēnešu laikā	JĀSAKOPJ nav steidzami	VAR SAKOPT pie nepieciešamības	KOPŠANA NAV NEPIECIEŠAMA

N. P. K.	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs (m)	Stumbra caurmērs (m)	Aptuvenais augstums (m)	Vainaga platums (m)	Vecum-posms	Vitalitāte	Novērtējums	Apraksts	Kopšanas prioritāte	Kopšanas darbi
1/ 6276	*Populus canadensis*	Kanādas papele	0,96	0,31	9	8	V2	augsta	nevērtīgs 5	Viens taisns stumbrs; daļēji asimetrisks vainags; vēl aug gan platumā, gan uz augšu; bez būtiskiem bojājumiem, auk uzkalniņā.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
2/ 6277	*Acer platanoides*	Parastā kļava	0,88/0,33	0,28/0,11	12	9	V3	augsta	mazvērtīgs 4	Pie pamata vairākas asis; ļoti atsegta virsējā sakņu sistēma; aug cieši kopā ar koku Nr.6278.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
3/ 6278	*Populus canadensis*	Kanādas papele	1,72	0,55	14	10	V3	augsta	mazvērtīgs 5	Viens taisns stumbrs; aug cieši kopā ar parasto kļavu Nr.6277; pie stumbra pamata vaļējs dobums ar baltās trupes pazīmēm; ap stumbru žņaudzošās parastās kļavas saknes.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
4/ 6279	*Populus canadensis*	Kanādas papele	1,77/1,37	0,56/0,44	17	14	V3	augsta	mazvērtīgs 5	5 m augstumā sadalās divās asīs; sugai raksturīgs plašs zarojums; vētrā nolauzta viena ass.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
5/ 6280	*Acer platanoides*	Parastā kļava	0,44/0,38/ 0,56	0,14/012/ 0,18	8	8	V2	augsta	mazvērtīgs 4	Aug uzkalniņā; atsegta, vienpusēja sakņu sistēma; pie pamata 4 stumbri; sugai raksturīgs zarojums; nav augšanas telpas, jo nomāc koks Nr.6279.	D	nozāģējams
6/ 6281	*Acer platanoides*	Parastā kļava	0,41/0,40	0,13/0,13	9	6	V2	augsta	nevērtīgs 5	Pie pamata 2 asis; sugai raksturīgs šaurs vainags.	D	nozāģējams
7/ 6282	*Populus canadensis*	Kanādas papele	0,99/1,11/ 1,45/1,02/ 1,50/0,88	0,32/0,35/ 0,46/0,32/ 0,46/0,28	21	14	V3	augsta	mazvērtīgs 5	Aug uzkalniņā, kokam atsegta sakņu sistēma; pie pamata 5 asis un 1 sakņu atvase ~2 m no pārējiem stumbriem; sugai raksturīgs plašs zarojums; pēdējās vētrās 3 asis nolauztas ~8 m augstumā.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
8/ 6283	*Populus canadensis*	Kanādas papele	0,78	0,25	7	7	V2	augsta	nevērtīgs 5	Sakņu atvase no blakus esošā koka; stumbrs izliecies; nav augšanas telpas, noēno blakus esošā lielā Kanādas papele; ieaudzis betona pamatos.	D	nozāģējams; jānoceļ blakus esošā koka iekritušais zars
9/ 6284	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	0,48	0,15	9	3	V2	augsta	nevērtīgs 5	Viens taisns stumbrs; vāji zarota; aug vecos pamatos; daļa blakus esošo atvašu nozāģētas.	D	nozāģējams
10/ 6285	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	0,60	0,19	10	5	V2	augsta	nevērtīgs 5	Viens taisns stumbrs; vāji zarota; aug vecos pamatos; daļa blakus esošo atvašu nozāģētas.	D	nozāģējams
11/ 6286	*Acer platanoides*	Parastā kļava	0,87/0,45/ 0,52	0,28/0,14/ 0,17	9	7	V2	augsta	mazvērtīgs 4	Pie pamata 3 asis; viena 1,50 m augstumā sadalās vēl 2 asīs; būtiski mizas bojājumi pie pamata, 1,0 m un 1,70 m augstumā; pazīmes par ieaugušām konstrukcijām; baltās trupes darbība; sugai raksturīgs kompakts, cieši zarots vainags.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
12/ 6287	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	0,60	0,19	8	5	V2	augsta	nevērtīgs 5	Koks ir sakņu atvase no blakus esošās lielās Berlīnes papeles, koks Nr. 6282.	D	nozāģējams
13/ 6288	*Acer negundo*	Ošlapu kļava	0,71/0,73/ 0,65	0,23/0,23/ 0,21	8	7	V4	augsta	nevērtīgs 5	Pie pamata 4 asis; 2 asis aug paralēli zemei; plašs, sugai raksturīgs vainags.	D	nozāģējams

N. P. K.	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs (m)	Stumbra caurmērs (m)	Aptuvenais augstums (m)	Vainaga platums (m)	Vecum-posms	Vitalitāte	Novērtējums	Apraksts	Kopšanas prioritāte	Kopšanas darbi
14/ 6289	*Acer negundo*	Ošlapu kļava	0,32/0,31	0,10/0,10	6	5	V3	augsta	nevērtīgs 5	2 m augstumā sadalās 3 asīs; nedaudz atsegts sakņu kakls; sugai raksturīgs zarojums.	D	nozāģējams
15/ 6290	*Acer negundo*	Ošlapu kļava	0,52/0,51	0,17/0,17	9	7	V3	augsta	nevērtīgs 5	Pie pamata 2 asis; sugai raksturīgs sabiezināts vainags.	D	nozāģējams
16/ 6291	*Acer negundo*	Ošlapu kļava	0,75/0,83/ 0,60	0,24/0,26/ 0,19	11	10	V4	augsta	nevērtīgs 5	Nedaudz slīps stumbrs; seni mizas bojājumi; 0,7 m un 1,2 m augstumā sadalās asīs, kopā 3 asis; katra ass ~3 m augstumā sadalās vairākās asīs; plašs, sugai raksturīgs vainags.	D	nozāģējams
17/ 6292	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	1,25	0,40	15	9	V3	augsta	mazvērtīgs 5	Viens taisns stumbrs; 3 m augstumā sadalās 2 asīs.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
18/ 6293	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	1,20	0,38	15	8	V3	augsta	nevērtīgs 5	Viens taisns stumbrs; sugai raksturīgs zarojums; ovāls vainags; bez būtiskiem bojājumiem.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
19/ 6294	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	1,01/0,82	0,32/0,26	15	8	V3	augsta	nevērtīgs 5	Pie pamata 2 asis; sugai raksturīgs, plašs vainags; stumbrs bez būtiskiem bojājumiem.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
20/ 6295	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	1,15/0,97	0,37/0,31	15	9	V3	augsta	nevērtīgs 5	Pie pamata 2 asis; sugai raksturīgs, plašs vainags; stumbrs bez būtiskiem bojājumiem.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
21/ 6296	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	0,59/0,53/ 0,39/0,58/ 0,38	0,19/0,17/ 0,12/0,18/ 0,12	11	6	V3	augsta	nevērtīgs 5	4 atsevišķi augoši koki; visi koki ir sakņu atvases no blakus esošā koka Nr.6295.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
22/ 6297	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	0,73/0,69	0,23/0,22	12	6	V3	augsta	nevērtīgs 5	Pie pamata 2 asis; vienpusējs vainags; sakņu zonā iestaigāta gājēju taka; atsegta sakņu sistēma, kas daļēji no lietusūdens virszemes noteces/erozijas rezultātā	D	pie nepieciešamības nozāģējams
23/ 6298	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	0,78/0,78/ 0,7/0,35	0,25/0,25/ 0,22/0,11	12	11	V3	augsta	nevērtīgs 5	Pie pamata 4 asis; sugai raksturīgs, plašs vainags.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
24/ 6299	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	0,78/0,99	0,25/0,32	12	5	V3	augsta	nevērtīgs 5	Kokam pie pamata 2 asis; vienpusējs vainags.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
25/ 6300	*Salix caprea*	Parastā blīgzna	0,65	0,21	9	6	V4	augsta	mazvērtīgs 5	Pie pamata viens izlocīts stumbrs; sakņu kaklacelma atvases, vainagā lauzti skeleta zari.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
26/ 6301	*Betula pendula*	Āra bērzs	0,79	0,25	13	5	V3	augsta	mazvērtīgs 6	Koks jauns ar sugai raksturīgs vainags; bez būtiskiem bojājumiem.	D	iespēju robežās saglabājams
27/ 6302	*Betula pendula*	Āra bērzs	0,63	0,20	9	6	V2	augsta	mazvērtīgs 5	Viens taisns stumbrs; vienā pusē lauzti vairāki skeleta zari; pie pamata nenozīmīgs stumbra bojājums; sakņu zonā iestaigāta gājēju taka; nokaltusi galotne, tuvākais zars pārņem galotnes funkciju.	D	iespēju robežās saglabājams

N. P. K.	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs (m)	Stumbra caurmērs (m)	Aptuvenais augstums (m)	Vainaga platums (m)	Vecum-posms	Vitalitāte	Novērtējums	Apraksts	Kopšanas prioritāte	Kopšanas darbi
28/ 6303	*Acer negundo*	Ošlapu kļava	0,90/0,55	0,29/0,18	10	6	V3	augsta	nevērtīgs 5	Koks stumbrs 1,50 m augstumā sadalās 2 asīs; sugai raksturīgs, sabiezināts vainags.	D	nozāģējams
29/ 6304	*Populus canadensis*	Kanādas papele	0,62	0,20	7	3	V2	augsta	nevērtīgs 4	Viens taisns stumbrs; vāji attīstīts vainags; nokaltusi galotne līdz 5 m augstumam.	D	nozāģējams
30/ 6305	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	1,03/1,04/ 0,88	0,33/0,33/ 0,28	18	11	V3	augsta	nevērtīgs 5	Pie pamata 5 asis; plašs, sugai raksturīgs, vienpusējs vainags; vienā pusē augšanas telpu ierobežo daudzstāvu ēka; bez būtiskiem bojājumiem.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
31/ 6306	*Populus tremula*	Parastā apse	0,81	0,26	11	7	V3	augsta	mazvērtīgs 6	Viens taisns stumbrs; 1,70 m augstumā sadalās 2 asīs; koks strauji aug uz augšu un platumā; bez būtiskiem bojājumiem.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
32/ 6307	*Acer negundo*	Ošlapu kļava	0,52/0,60/ 0,40/0,37	0,17/0,19/ 0,13/0,12	10	8	V3	augsta	nevērtīgs 4	Koks pie pamata ar četrām asīm, sugai raksturīgu zarojumu un vainagu	D	nozāģējams
33/ 6308	*Acer negundo*	Ošlapu kļava	1,12/0,37/ 0,37/0,50	0,36/0,12/ 0,12/0,16	9	9	V3–V5	vidēja	nevērtīgs 5	Vecāks koks ar jaunākām sakņu kakla atvasēm, kas sasniegušas ievērojamus diametrus; viens taisns stumbrs, 1,70 m augstumā sadalās 3 asīs; jaunās atvases jaunas, strauji augošas; vainagā liels sauso zaru īpatsvars.	D	nozāģējams
34/ 6309	*Acer platanoides*	Parastā kļava	0,45	0,14	9	4	V2	augsta	nevērtīgs 5	Pie pamata neliels stumbra bojājums; 2 m augstumā sadalās 2 asīs; šaurs, sugai raksturīgs, kompakts vainags.	D	nozāģējams
35/ 6310	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	0,70	0,22	11	6	V2	augsta	nevērtīgs 5	Sakņu atvase no Nr.6313; viens taisns stumbrs; sugai raksturīgs zarojums.	D	nozāģējams
36/ 6311	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	0,75	0,24	11	7	V2	augsta	nevērtīgs 5	Viens taisns stumbrs; vienpusējs vainags; koks ir sakņu atvase no Nr.6313.	D	nozāģējams
37/ 6312	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	0,66/0,47/ 0,32	0,21/0,15/ 0,10	11	7	V2	augsta	nevērtīgs 5	Pie pamata 3 asis; vienpusējs vainags; nomāc blakus esošais Nr.6313; koks ir sakņu atvase no Nr.6313.	D	nozāģējams
38/ 6313	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	0,82/0,91/ 0,48/0,73/ 0,85/0,94/ 0,87	0,26/0,29/ 0,15/0,23/ 0,27/0,30/ 0,28	21	13	V3–V4	augsta	nevērtīgs 5	Viens koks ar sakņu kakla atvasēm, kas sasniegušas ievērojamus caurmērus.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
39/ 6314	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	2,01	0,64	21	8	V3	augsta	mazvērtīgs 5	Viens taisns stumbrs; ~5 m augstumā nozāģēta galotne; ataugušas 3 konkurējošās asis; daļēji vienpusējs vainags.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
40/ 6315	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	2,03	0,65	20	9	V3	augsta	mazvērtīgs 5	Viens taisns stumbrs; ~5 m augstumā kādreiz nozāģēta galotne; ataugušas 3 konkurējošās asis; ovāls vainags.	D	pie nepieciešamības nozāģējams
41/ 6316	*Populus x berolinensis*	Berlīnes papele	2,12	0,68	20	9	V3	augsta	mazvērtīgs 5	Viens taisns stumbrs; sugai raksturīgs simetrisks zarojums; ~5 m augstumā nogriezta galotne; ataugušas 2 galotnes.	D	pie nepieciešamības nozāģējams


Mežrozīšu iela 39
Mežrozīšu iela 41
Mežrozīšu iela 45
Mežrozīšu iela 38
Mežrozīšu iela 30
Mežrozīšu iela 43
01000970042
01000970514
01000970530
01000970156
01000970529
01000970579
01000972126
01000972179
6276
6278
6277
6290
6279
6280
6281
6289
6282
6288
6283
6287
6286
6285
6284
6291
6292
6302
6293
6294
6298
6295
6297
6296
6303
6306
6301
6304
6300
6299
6305
6307
6308
6310
6309
6312
6313
6311
6316
6315
6314
būvgruži
Gaujaslīču iela 19A
DUS TUKUMS
Mežrozīšu iela
b.br.
gr
g
a
ūdv.kabeļ
ūdv.kabeļ
ūdv.kabeļ