HORTUS SA

KOKAUGU DENDROLOĢISKA IZPĒTE

Teritorija starp Tīnūžu ielu, Andreja Saharova ielu un Praulienas ielu, Rīgā.

Kadastra apz. 01001212536

Rīga, 2026

SIA Hortus 5A

Reģ. Nr. LV40103565279
Katrīnas dambis 20a-4, Rīga LV 1045
Banka AS SEB BankaUNLALV2X
Konta Nr.LV90UNLA0050019170796

PROFESIONĀLAS RŪPES PAR KOKIEM

t. 29977795 info@hortus5a.lv www.hortus5a.lv

Rīga, 2026. gada 5. oktobrī

VISPĀRĒJS KOKAUGU NOVĒRTĒJUMS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI.

Kokaugu dendroloģiskā izpēte veikta 2026. gada septembrī. Kopā novērtēti divdesmit seši koki. Kokaugu inventarizācija atspoguļota plānā un tabulās. Koku fiziskais stāvoklis novērtēts pēc 10 baļļu sistēmas, nosakot kokaugu vitalitāti, vecumposmu un piešķirot noteiktu krāsu (sk. koku vērtēšanas kritēriji), un apskatāms koku novērtējuma tabulā. Koku augstuma un vainagu platumu mērīšanai izmantots tālummērs Leica Disto D510. Kokaugu inventarizācija veikta kokiem esot lapotā stāvoklī. Laika apstākļi apmācies, lēns vējš, gaisa temperatūra +19°C.

Papildus izstrādāti ieteikumi koku saglabāšanai un aizsardzībai projektēšanas un būvdarbu veikšanas laikā teritorijā.

Veicot kokaugu novērtējumu, secināts:

1. Teritorijā pavisam aug četri dažādi koku taksoni, no tiem pārsvarā parastā liepa (*Tilia cordata*) 18 gab., blīgzna (*Salix caprea*) 2 gab., ošlapu kļava (*Acer negundo*) 1 gab., trauslais vītols (*Salix fragilis*) 1 gab.

2. Saskaņā ar LR 16.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2. pielikumā „Aizsargājamie koki – vietējo un svešzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)" un Rīgas domes 09.06.2015 saistošajiem noteikumiem Nr.154 "Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības noteikumi" 1. pielikumu **neviens no teritorijā augošajiem kokiem nav vietējas vai valsts nozīmes dižkoks.**

3. Uz vienas parastās liepas (koks Nr. 6246) ir konstatēta spožās skudra (*Lasius fuliginosus*) pieauguši īpatņi. skudra saskaņā ar LR 14.11.2000. Ministru kabineta noteikumu Nr.396 ir iekļauts **īpaši aizsargājamo sugu sarakstā**. Sugu un biotopu aizsardzības likumā 11. pantā noteikts par īpaši aizsargājamo sugu dzīvniekiem, to skaitā putniem, visās to attīstības stadijās ir aizliegtas šādas darbības:

   jebkura mērķtiecīga ķeršana vai nogalināšana;

   apzināta traucēšana (īpaši vairošanās, mazuļu augšanas, spalvmešanas, ziemas guļas un migrācijas laikā) un dzīvotņu postīšana;

   apzināta putnu ligzdu un olu iznīcināšana vai bojāšana, ligzdu pārvietošana, putnu olu lasīšana un iegūšana arī tad, ja tās ir tukšas;

   vairošanās vietu iznīcināšana vai bojāšana;

   turēšana nebrīvē, transportēšana, dāvināšana, pārdošana vai mainīšana, piedāvāšana vai turēšana pārdošanai vai apmaiņai (minētās darbības aizliegtas arī ar beigtiem putniem, kā arī ar jebkurām viegli atpazīstamām šo putnu daļām vai izstrādājumiem no tiem);

4. Novērtētie koki pieauguši, savas maksimālās dimensijas sasnieguši. Visas parastās liepas aug rindu stādījumā. Rindu stādījums uzskatām par ļoti vērtīgu un saglabājamu, lai arī tajā

augošās liepas ar dažādu fizisko stāvokli, no labs līdz koks bojāts.

5. Viena parastā liepa (koks Nr.6247) ir nokaltusi un nozāģējama nekavējoties. Teritorijā augošās parastā blīgznas ir spēcīgi bojātas, daļa stumbru nolauzti iepriekšējās vētrās.

6. Teritorijas ZR stūrī aug viena ošlapu kļava un tā ir kokaugu suga ar intensīvu izplatību un īsu dzīves ilgumu. Tā ir atzīta par invazīvu sugu un ir iekļauta Eiropas Invazīvo svešzemju sugu tīkla NOBANIS (European Network on Invasive Alien Species) informācijas avotos. Arī Dabas aizsardzības pārvaldes publicētajās invazīvo augu sugu faktu lapās *Acer negundo* ir norādīta kā invazīva suga Latvijā. Koks vērtējams kā nevērtīgs un nozāģējams.

7. Koki, kurus vēlams saglabāt, plānā atzīmēti ar zaļu krāsu un sastāda 69% no visiem inventarizētajiem kokiem.

8. Koki kurus pie nepieciešamības var likvidēt, plānā iekrāsoti ar pelēku krāsu un sastāda 31% no visiem inventarizētajiem kokiem.

Lēmumu pieņemšanā par koku saglabāšanu, vai nozāģēšanu jāņem vērā kokauga vispārējais novērtējums īpašu vērību pievēršot koka fiziskā stāvokļa novērtējumam.

Rekomendācijas koku aizsardzībai būvniecības laikā.

Būvdarbu laikā teritorijā nepieciešama uzraudzība pie jebkuriem darbiem, kas saistīti ar rakšanu, vai augsnes pārvietošanu koku sakņu zonā, t.i gājēju celiņu, laipu, apstādījumu ierīkošanas, apgaismes ķermeņu uzstādīšanas, kabeļu ievietošanas.

Pirms darbu uzsākšanas pieaicināt koku kopšanas speciālistu, kas izstāsta koku aizsardzības pasākumu nozīmīgumu koku turpmākajai augšanai, izstrādā koku monitoringa programmu veic koku aizsardzības darbus.

Īpaši aizsargājami ir saglabājamo koku stumbri un saknes. Lai samazinātu stumbra bojājumus, pirms būvniecības darbu uzsākšanas kokam, kam paredzēti vainaga projekcijas zonā grunts rakšanas darbi vai gājēju un transporta kustība būvniecības laikā nepieciešams nodrošināt:

1. Koku stumbru aizsardzība
   1.1. Saglabājamo koku stumbri jāiežogo ar vismaz 2 m augstiem un 25 mm bieziem dēļu vairogiem, lai būvniecības laikā nebojātu stumbru mizu.
   1.2. Uzstādot vairogus jāievēro sekojoša darbu secība:
      1.2.1. vispirms ap kokiem spirālveidā novieto gofrēto meliorācijas cauruli (diametrs 60-80 mm) vai analogu. Tādā veidā nodrošinot sitiena amortizāciju;
      1.2.2. pēc tam cauruli pa perimetru nosedz ar atbilstoša izmēra dēļiem vai analogu materiālu.

1.3. Koku stumbrus aizliegts apbērt ar zemi. Būvniecības dēļ augstuma atzīmes vertikālās izmaiņas salīdzinājumā ar esošo nedrīkst pārsniegt 10 cm. Ja augstuma izmaiņas ir lielākas par 10 cm, būvprojektā jāizdara izmaiņas paredzot īpašus pasākumus (palisādes vai iedobes izbūvi u. taml), kas nodrošinātu koka augstpējas saglabāšanu.

1.4. Nodrošināt saglabājamo koku aizsardzības pasākumu ievērošanu būvniecības laikā, tai skaitā kolektīvos un individuālos koku (sakņu, stumbru un vainaga) saglabāšanas tehniskos risinājumus un kopšanas darbus, kas sekmēs to vitalitātes saglabāšanos pēc būvniecības.

2. Koku sakņu aizsardzība

2.1. Pirms būvniecības darbiem visiem kokiem nodrošināt koku sakņu aizsardzību uzstādot koka žogu minimālajā sakņu aizsargzonā. Lai pasargātu sakņu sistēmu no smagās tehnikas radītajiem bojājumiem nepieciešams izveidot drenējošas smilts spilvenu ar betona, vai metāla vairogiem.

2.2. Veicot rakšanas darbus koku sakņu aizsardzības zonā – 3 līdz 6m attālumā no koku stumbriem, bet ne tuvāk kā 3m, tad vietās, kur sakņu diametrs pārsniedz 1cm, rakšanas darbus veic ar lāpstu. Ja sakņu diametrs nepārsniedz 1cm, rakšanas darbus var veikt ar mazgabarīta traktortehniku. Atraktās saknes nozāģē ar rokas zāģīti un uzreiz piesedz. Sausā laikā atsegtās saknes nepieciešams mitrināt.

2.3. Ja būvdarbu dēļ koku saknes jāsaīsina tuvāk par 3m no stumbra, jāpārliecinās, vai koks ir stabils un nedraud izgāzties apcirsto sakņu dēļ, ja nepieciešams jāparedz papildus sakņu nostiprināšanas pasākumi (sakņa komola enkurošana).

2.4. Komunikācijas, saglabājamo koku sakņu zonā, iegulda nepārcērtot koku saknes, kas resnākas par 1 cm, vai ar caurduršanas metodi.

2.5. Koku sakņu zonā aizliegts kraut un uzglabāt būvmateriālus, būgružus, braukt ar tehniku.

2.6. Lai kompensētu rakšanas darbu rezultātā radīto sakņu zudumu un nodrošinātu sakņu sistēmas atjaunošanos, kokiem nepieciešama augsnes ielabošana ar kompostu, ko iepilda ap saknēm izraktajā tranšejā. (Atraktās saknes apber ar minerālvielām un bioloģiski aktīvām vielām bagātu augsni).

3. Koku vainagu kopšana:

3.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas, lai izvairītos no zaru aplaušanas, saglabājamajiem kokiem nepieciešama zaru apzāģēšana vai zaru liekšana, atsiešana.

3.2. Ja būvdarbu (rakšanas darbu) dēļ paredzēta būtiska sakņu apjoma samazināšana, iepriekš veicama vainaga apjoma samazināšana, apzāģēšana.

3.3. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic koku vainagu kopšana (izzāģējot aizlauztos, bojātos un kalstošos zarus).

4. Būvniecības darbus veikt, saudzējot saglabājamo koku sakņu sistēmas - izvairoties no augsnes sablīvēšanas un sakņu mehāniskas bojāšanas.

5. Būvniecības un labiekārtošanas darbu laikā nav piejaujama augsnes līmeņa paaugstināšana. Šādu lēmumu pieņemt tikai konsultējoties ar sertificētu arboristu, respektējot koka sugas augšanas īpatnības un apstākļus.

6. Vietās, kur gājēju/transporta kustība notiek koku sakņu zonā un var radīt sakņu bojājumus, vēlams ierīkot laipas.
7. **Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem būvdarbu laikā jānodrošina sertificēti arborista pakalpojumi, ievērojot visas šajā atzinumā ietvertās norādes attiecībā pret kokiem, jo koku dzīvotspējas saglabāšana tieši atkarīga no būvdarbu kvalitātes**

Koku kopšanas, izpētes darbus un aizsardzības pasākumu realizēšanu būvniecības laikā par būvuzņēmēja līdzekļiem uzticēt sertificētiem vai diplomētiem kokkopjiem – arboristiem ar vismaz trīs gadu pieredzi!

Tā pienākumi ir:

- konstatēt pārkāpumus vai izmaiņas aizsardzības pasākumu ievērošanā;
- brīdināt pasūtītāju par jebkāda veida izmaiņām vai pārkāpumiem, kas skar koku aizsardzību;
- uzņemties pilnu atbildību pār koku aizsardzības pasākumu ievērošanu un izpildāmo darbu kvalitāti.

European Arbocultural Concil (EAC)
sertificēts arborists (sertifikāta ID: 005792)*
Latvijas kokkopju arboristu biedrības _____ A.Albrante
sertificēts koku vērtētājs (sertifikāta Nr.4/2024)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Koku fiziskais stāvoklis laika gaitā mainās, atkārtota koku fiziskā stāvokļa novērtēšana nepieciešama, ja iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi: Vēja ātrums brāzmās virs 17,2 m/s, lokāla virpuļvētra, ekstrēms apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās koka vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīgs augsnes mitrums, mehāniski vai ķīmiski sakņu sistēmas bojājumi, stumbra vai vainaga bojājumi. Kokkopis arborists neatbild par koka izraisītiem bojājumiem, ja to iemesls ir slēpti koka bojājumi, ko nav iespējams objektīvi noteikt, veicot koku vizuālo apskati, kā arī gadījumos, ja netiek ievēroti noteiktie koku kopšanas pasākumi, iestājas apstākļi, kad nepieciešams atkārtoti veikt koku fiziskā stāvokļa novērtējumu. Novērtējumu uzticēt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem.

KOKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI DENDROLOĢISKĀS IZPĒTES TEBULĀ

Vecumposma vērtējuma kritēriji

vecumposms	paskaidrojums	vitalitāte
V1	jauns koks, vainags strauji aug uz augšu	augsta
		vidēja
		zema
V2	koks gan un augšu, gan platumā, sasniedzis reproduktīvo vecumu	augsta
		vidēja
		zema
V3	koks ir sasniedzis vismaz pusi no saviem maksimālajiem izmēriem, vidējs- liels pieaugums, stumbram veidojas kreve	augsta
		vidēja
		zema
V4	koks sasniedzis savus maksimālos izmērus	augsta
		vidēja
		zema
V5	koks ir atmiršanas stadijā, veidojas sekundārais vainags	augsta
		vidēja
		zema
V6	koks zaudējis pamatvainagu, spēcīgi attīstījies sekundārais vainags	augsta
		vidēja
		zema
V7	Beigts	nav





Pieņemtie apzīmējumi

apzīmējums	paskaidrojums
	koks ir valsts nozīmes dižkoks (MK 16.03.10 Nr.264)
	Koks ir vietējas nozīmes dižkoks
	potenciāls valsts nozīmes dižkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs
	koks ir dendroloģisks retums
	kokam ir ekoloģiska vērtība
K	kokam ir kultūrvēsturiska vērtība

koka fiziskā stāvokļa novērtējums

vērtējums	paskaidrojums
10	izcils
9	gandrīz izcils
8	ļoti labs
7	labs
6	gandrīz labs
5	ar problēmu
4	bojāts
3	stipri bojāts
2	gandrīz beigts
1	100% zaudējis augtspēju
0	koka vairs nav, saglabājies celms

koka vispārējais novērtējums

krāsa plānā	paskaidrojums
	izcils
	ļoti vērtīgs
	vērtīgs
	mazvērtīgs
	nevērtīgs

Kopšanas darbu prioritāte

VĒRTĒJUMS	A!	A	B	C	D
PASKAIDROJUMS	JĀSAKOPJ NEKAVĒJOTIES	NOTEIKTI JĀSAKOPJ 1 - 6 mēnešu laikā	JĀSAKOPJ nav steidzami	VAR SAKOPT pie nepieciešamības	KOPŠANA NAV NEPIECIEŠAMA

N. P. K.	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs (m)	Stumbra caurmērs (m)	Aptuvenais augstums (m)	Vainaga platums (m)	Vecum-posms	Vitalitāte	Novērtējums	Apraksts	Kopšanas prioritāte	Kopšanas darbi
1/ 6241	*Tilia cordata*	parastā liepa	2,36	0,75	21	10	V4	augsta	vērtīgs 5	Vienpusējs vainags, 1,60 m augstumā sadalās divās asīs, bez būtiskiem bojājumiem.	D	sauso zaru izzāģēšana
2/ 6242	*Tilia cordata*	parastā liepa	1,72	0,55	20	8	V4	augsta	vērtīgs 6	Viens taisns stumbrs, bez būtiskiem bojājumiem, biezi zarots.	D	sauso zaru izzāģēšana
3/ 6243	*Tilia cordata*	parastā liepa	1,99	0,63	21	10	V4	augsta	vērtīgs 5	Viens taisns stumbrs, 2 metru augstumā atdalās divās asīs, pēc tam viena no tām 3 metru augstumā atdalās vēl divās asīs, sugai raksturīgs zarojums un vainags, vainaga forma ovāla, bez būtiskiem bojājumiem.	D	sauso zaru izzāģēšana, krūmu nozāģēšana pie stumbra
4/ 6244	*Tilia cordata*	parastā liepa	1,3	0,41	21	8	V4	augsta	vērtīgs 5	Koks ar vientaisnu stumbru, samērā augstu atzarojies, izteikts tuvais vainags, bez būtiskiem bojājumiem.	D	sauso zaru izzāģēšana, krūmu nozāģēšana pie stumbra
5/ 6245	*Tilia cordata*	parastā liepa	1,97	0,63	20	9	V4	augsta	vērtīgs 5	Vientaisnīgs stumbrs, bez būtiskiem bojājumiem, 3 metru augstumā sadalās trijās asīs.	D	sauso zaru izzāģēšana
 6/ 6246	*Tilia cordata*	parastā liepa	1,23/ 1,55/ 1,24/ 1,20	0,39/ 0,49/ 0,39/ 0,38	21	9	V4	augsta	vērtīgs 5	Kokam pie pamata četras asis, uz stumbra konstatēta spožā skudra (*Lasius Fuliginosus*)	D	sauso zaru izzāģēšana
7/ 6247	*Tilia cordata*	parastā liepa	2,03	0,65	11	-	V7	nav	nevērtīgs 1	koks nokaltis.	A	koks nozāģējams nekavējoties
8/ 6248	*Tilia cordata*	parastā liepa	2,02	0,64	21	8	V4	augsta	vērtīgs 6	Koks ar vienu taisnu stumbru, pie pamata ir sakņu kakla atvases, daudz palielas ataugušas, apmēram 4 metrus augstas, 8 metru augstumā sadalās divās asīs. Kokam simetrisks vainags.	C	sakņu kakla atvašu nozāģēšana
9/ 6249	*Tilia cordata*	parastā liepa	2,70	0,86	21	8	V4	augsta	vērtīgs 5	Viens taisns stumbrs, 2 metru augstumā sadalās trijās asīs, izteikti ovāls vainags, sabiezināts, bez būtiskiem bojājumiem.	D	sauso zaru izzāģēšana
10/ 6250	*Tilia cordata*	parastā liepa	1,39	0,44	20	7	V4	augsta	mazvērtīgs 4	Viens taisns stumbrs, 2,5 metru augstumā sadalās divās asīs, pie pamata C veida vaļējs dobums, kas ietekmēs stabilitāti.	B	pie nepieciešamības nozāģējams
11/ 6251	*Tilia cordata*	parastā liepa	1,93/ 1,21/ 1,51/ 1,24/ 0,89	0,61/ 0,39/ 0,48/ 0,39/ 0,28	21	12	V4	augsta	vērtīgs 5	Koks pie pamata ar pieciem stumbriem, visticamāk, viens stumbrs un četras sakņu kakla atvases, kuras sasniegušas ievērojamus diametrus. Pamata stumbrs 2,5 metru augstumā sadalās trīs asīs. Plašs, sugai raksturīgs vainags. Sakņu kakla atvases ir slīpas, izliekušās; viena no tām bojāta ar senu mizas bojājumu no 0 līdz 1,70 metru augstumam.	D	sauso zaru izzāģēšana

N. P. K.	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs (m)	Stumbra caurmērs (m)	Aptuvenais augstums (m)	Vainaga platums (m)	Vecum-posms	Vitalitāte	Novērtējums	Apraksts	Kopšanas prioritāte	Kopšanas darbi
12/ 6252	*Tilia cordata*	parastā liepa	1,58/ 1,45/ 1,56	0,50/ 0,46/ 0,50	21	10	V4	augsta	vērtīgs 5	Koks pie pamata sadalās trīs stumbros, ir žņaudzējošās saknes. Viens no stumbriem 2,5 metru augstumā sadalās trīs asīs. Sugai raksturīgs plašs vainags,sabiezināts zarojums	D	sauso zaru izzāģēšana
13/ 6253	*Tilia cordata*	parastā liepa	1,65	0,53	21	8	V4	augsta	mazvērtīgs 4	Viens taisns stumbrs, ar dobumu pie pamata no 0,0 - 2,0m augstumam. 2,0 m augtumā sadalās divās asīs virs sadalījuma vietas horizontāla plaisa. Viena no asīm atpaliksi augšanā un uzsktāma par zaru.	D	sauso zaru izzāģēšana
14/ 6254	*Tilia cordata*	parastā liepa	2,09	0,67	21	9	V4	augsta	vērtīgs 5	Koka stumbrs 2,5m augstumā sadalās divās asīs, sugai raksturīgs zarojums, vainags ovāls	D	sauso zaru izzāģēšana
15/ 6255	*Tilia cordata*	parastā liepa	2,28	0,73	21	9	V4	augsta	vērtīgs 5	Koka stumbrs 3m augstumā sadalās divās asīs	D	sauso zaru izzāģēšana
16/ 6256	*Tilia cordata*	parastā liepa	2,09	0,67	20	8	V4	augsta	vērtīgs 5	Koka stumbrs 3m augstumā sadalās vairākās asīs, starp tām ieaugusi miza. Vainags ovāls	D	sauso zaru izzāģēšana
17/ 6257	*Tilia cordata*	parastā liepa	2,18	0,69	20	8	V4	augsta	vērtīgs 5	Koka stumbrs 3m augstumā sadalās divās asīs, sugai raksturīgs zarojums, vainags ovāls	D	sauso zaru izzāģēšana
18/ 6258	*Tilia cordata*	parastā liepa	1,49	0,47	21	8	V4	augsta	vērtīgs 5	Koka stumbrs 3m augstumā sadalās divās asīs, sugai raksturīgs zarojums, vainags ovāls	D	sauso zaru izzāģēšana
19/ 6259	*Tilia cordata*	parastā liepa	2,13	0,68	21	8	V4	augsta	vērtīgs 5	Koka stumbrs 2,5m augstumā sadalās divās asīs, sugai raksturīgs zarojums, vainags ovāls, bez būtiskiem bojājumiem	D	sauso zaru izzāģēšana
20/ 6260	*Tilia cordata*	parastā liepa	1,86	0,59	21	9	V4	augsta	vērtīgs 5	Izteikti ovāls vainags, viens taisns stumbrs, 3 metru augstumā sadalās trijās asīs, starp tām ieaugusi miza, ir žņaudzējošās saknes.	D	sauso zaru izzāģēšana
21/ 6261	*Tilia cordata*	parastā liepa	1,55	0,49	20	8	V4	augsta	mazvērtīgs 5	Koks ar vienu taisnu stumbru, 3 metru augstumā sadalās vairākās asīs, nomākts augšanā, izteikti ovāls vainags, pie pamata sakņu kakla atvases.	C	sakņu kakla atvašu nozāģēšana, sauso zaru izzāģēšana
22/ 6262	*Tilia cordata*	parastā liepa	1,99	0,63	21	9	V4	augsta	vērtīgs 5	Koks ar vienu taisnu stumbru, 2,5 metru augstumā sadalās trijās asīs, tās savstarpēji saspiestas. Pie pamata ir neskaitāmas sakņu kakla atvases. Daļēji vienpusējs vainags.	D	sauso zaru izzāģēšana
23/ 6263	*Acer negundo*	ošlapu kļava	1,61/ 1,42/ 1,54/ 1,06/ 1,08	0,51/ 0,45/ 0,49/ 0,34/ 0,34	12	14	V4	augsta	nevērtīgs 5	Koks pie pamata ar četrām asīm; viena no tām 1,10 m augstumā sadalās divās asīs; plašs sugai raksturīgs vainags, sabiezināts.	D	koks nozāģējams
24/ 6264	*Salix fragilis*	trauslais vītols	1,96/ 1,87	0,62/ 0,60	9	10	V5	augsta	mazvērtīgs 4	Pie pamata divi stumbri, viens no tiem nolauzts, otram stumbram vairākkārtīgi izlauzti lieli skeleta zari; šobrīd kokam saglabājušies atsevišķi skeleta zari un atjaunojošais vainags.	D	koks nozāģējams

N. P. K.	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs (m)	Stumbra caurmērs (m)	Aptuvenais augstums (m)	Vainaga platums (m)	Vecum-posms	Vitalitāte	Novērtējums	Apraksts	Kopšanas prioritāte	Kopšanas darbi
25/ 6265	*Salix caprea*	parastā blīgzna	1,24/ 1,56	0,39/ 0,50	7	9	V5	augsta	mazvērtīgs 3	Divi atsevišķi augoši koki ar tuviem augšanas attālumiem. Viens pie pamata sadalās divās asīs; viena ass sen nolūzusi aptuveni 1 m augstumā, otra noliekusies līdz zemei. Otram kokam aptuveni 1,3 m augstumā bijušas divas asis, viena nozāģēta, otra saglabāta. Atauguši stresa zari, aptuveni 6–7 gadus veci.	D	koks nozāģējams
26/ 6266	*Salix caprea*	parastā blīgzna	0,82/ 0,63/ 0,83/ 0,57	0,26/ 0,20/ 0,26/ 0,18	7	9	V5	augsta	mazvērtīgs 3	Četri atsevišķi augoši koki ar tuviem augšanas attālumiem. Iepriekšējās vētrās nolauztas vairākas asis, trīs stumbri saglabājušies, no tiem nolauzti vairāki lieli skeleta zari aptuveni 3–4 m augstumā. Uz stumbriem atauguši stresa zari 6 - 7 gadus veci.	D	koks nozāģējams



APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	APSEKOTĀS TERITORIJAS ROBEŽA
	ESOŠS DZĪVS KOKS
	VĒRTĪGS KOKS
	MAZVĒRTĪGS KOKS
	NEVĒRTĪGS KOKS
	KOKAM IR EKOLOĢISKA VĒRTĪBA
	KOKA SAKŅU KRITISKĀ AIZSARDZĪBAS ZONA
	KOKA SAKŅU MINIMĀLĀ AIZSARDZĪBAS ZONA
	KOKA STUMBRA DIAMETRS
6586	NOVĒRTĒTĀ KOKA NR. DENDROLOĢISKĀS IZPĒTES DATU TABULĀ

PIEZĪMES:
- Plāns izstrādāts uz SIA "Latvijasmernieks.lv" 2026. gadā sagatavotā topogrāfiskā plāna.
- Koku apsekojums veikts 2026. gada septembrī.

PROJEKTA AUTORI/ ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA 'HORTUS 5A'

ADRESE:
Rīga, Katrīnas dambis 20a-4, LV-1045, Latvija

www.hortus5a.lv
info@hortus5a.lv

PROJEKTA VADĪTĀJS:
ANITA ALBRANTE

OBJEKTS: Teritorija starp Tīnūžu ielu, Andreja Saharova ielu un Praulienas ielu, Rīgā.
Kadastra apz. 01001212536

RASĒJUMA NOSAUKUMS:
KOKU NOVIETOJUMA PLĀNS

PROJEKTA NR:		DARBA VEIDS: IZPĒTE	
DATUMS: 27.09.2026		MĒROGS: 1:500	
SADAĻA:	MARKA:	LAPAS NR: 10	LAPU SK.: 10

IZSTRĀDĀJA: European arboricultural concil sertificēta arboriste: ANITA ALBRANTE
Ainavu tehniķis: RUTA TOBIESA